

ZADANIE

Stavba: ZS-Pugačevova, Humenné

Objekt: Rekonštrukcia vestibulu a vstupu na sekretariate školy

Dátum: 25.06.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	011	311272125°°	Zamurovanie otvoru z tvarnic YTONG	m3	0,800		
2	011	311272128°°	Vysekanie otvorov na osadenie zárubni	ks	3,000		
3	011	311272130°°	Vyspravenie špaliet	m	30,000		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4	011	611473111	Vnútorná omietka vápenocementová zo suchých zmesí hrubá zatretá	m2	36,000		
5	011	611473112	Vnútorná omietka vápenocementová zo suchých zmesí hladka	m2	57,000		
6	011	612401995°°	Príprava stien pre mineralnú omietku SP-1	m2	57,000		
7	011	612402000°°	Mineralna štruktúrárna omietka	m2	57,000		

PSV Práce a dodávky PSV

763 Konštrukcie - drevostavby

8	763	763135020	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná Casoroc	m2	10,000		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

766 Konštrukcie stolárske

9	766	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2, (včítne likvidácie odpadu)	m2	57,000		
10	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	2,000		
11	611	6117103100	Dvere vnútorné zvukotesne 80x197	ks	2,000		
12	766	766661612	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva bez polodrážky, jednokrídlové	ks	1,000		
13	611	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 s 2/3 zasklením	ks	1,000		
14	611	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	1,000		
15	766	766701113	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 800x1970 mm včítne materiálu	ks	3,000		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

ZADANIE

Stavba: ZS-Pugačevova, Humenné

Objekt: Rekonštrukcia vestibulu a vstupu na sekretariáte školy

Dátum: 25.06.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

16	767	767996812°°	Demontáž ocel.zárubne	m2	3,000		
		771	Podlahy z dlaždíc				
17	771	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	8,000		
18	771	771563045°°	Vyrovnanie bet.podlah	m2	10,000		
19	771	771563059°°	Lepidlo a sparovacia zmes	m2	10,000		
20	771	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 400x300 mm	m2	10,000		
21	597	5976446000	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom</i>	m2	12,000		
22	771	771575080°°	Odstranenie jestvujucej laminatovej podlahy včetně likvidácie	m2	10,000		
		783	Dokončovacie práce - nátery				
		784	Dokončovacie práce - maľby				
23	784	784419301°°	Oprava omietky stien a príprava pre maľby	m2	30,000		
24	784	784419355°°	Maľba stien	m2	128,000		
		M	Práce a dodávky M				
		21-M	Elektromontáže				
25	921	210030001°°	Montáž elektroinštalácie (svetelný a zásuvkový rozvod)	sub	1,000		
26	921	210030050°°	Elektroinštalačný materiál (kably,svietidla,zásuvky a vypínače)	sub	1,000		
27	921	210030075°°	Montáž internetových rozvodov	sub	1,000		
28	921	210030077°°	Material na internetové rozvody	sub	1,000		
29	921	210030085°°	Montáž telekomunikačných rozvodov	sub	1,000		
30	921	210030087°°	Materiál na telekomunikačné rozvody	sub	1,000		

Celkom